Direction de l'Eau et de l'Assainissement

RAPPORT ANNUEL SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

2020

SOMMAIRE

PARTIE 1 – PRESENTATION GENERALE DU SERVICE 3

1.1 Organisation du service et population desservie 3
1.2 Estimation de la population desservie (D301.0) 5
1.3 Prestations assurées dans le cadre du service 5
1.4 Conditions d'exploitation du service 5
1.5 Cadre réglementaire 6
1.6 Mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) 7
1.7 Vérification des installations 8
1.7.1 Vérification des installations par commune pour l'année 2020 8
1.7.2 Evolution de l'activité du service depuis 2011 9
1.7.3. Répartition des contrôles par prestataires pour l'année 2020 9
1.8 Contrôle périodique de bon fonctionnement 10
1.9 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) 11
1.10 Filières agréées sur le territoire 13
1.11 Saint Paul : Mission entretien réalisé pour les abonnés conventionnés 13

PARTIE 2 –TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICES PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 14

2.1 Tarifs appliqués pour l'année 2020 14
2.2 Bilan financier 2020 14

PARTIE 3 – PRESPECTIVES 2021 15

INDICATEURS APLICABLES EN ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
(Décret et arrêté du 02 mai 2007 relatifs aux RPQS)

Indicateurs descriptifs des services
D301.0 : Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collecti
D302.0 : Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif
Indicateurs de performance
P301.3 : Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif

PARTIE 1 – PRESENTATION GENERALE DU SERVICE

Par délibération de 2008, la Communauté d'Agglomération du Pays de Flers a pris la compétence en matière d'assainissement non collectif.

Le 1er janvier 2011, la commune de Saint Paul intègre la Communauté d'Agglomération du Pays de Flers.

Le 1er janvier 2013, les communes membres de l'ex-Communauté de la Haute Varenne et du Houlme ainsi que la commune de Landisacq ont intégré la Communauté d'Agglomération du Pays de Flers.

Le 1 janvier 2017, les communes de l'ex-Communauté de Communes du Bocage d'Athis (Athis Val de Rouvre, Berjou, Cahan, Saint Philbert sur Orne, La lande Saint Siméon, Sainte Honorine la Chardonne, Durcet, Saint Pierre du Regard, Ménil Hubert sur Orne), une partie des communes de l'ex-Communauté de Communes du Pays de Briouze (Pointel, Ste Opportune, Le Grais, Le Ménil de Briouze et Briouze), la commune nouvelle de La Ferté Macé comprenant la Ferté Macé et Antoigny, et la commune nouvelle Les Monts d'Andaine comprenant la Sauvagère et St Maurice du Désert ont intégré Flers Agglo.

Par application de l'article L.2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la collectivité doit présenter un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS) d'assainissement non collectif (au plus tard pour le 30 juin de l'année N+1).
Le décret n°2007-675 du 2 mai 2007, précise la liste des indicateurs qui doivent figurer dans ce rapport.

De plus, la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (dite "loi NOTRe") article 129 ainsi que le décret du 29 décembre 2015, indiquent l'obligation de saisie et de transmission des indicateurs des services d'eau potable et d'assainissement (collectif ou non), pour les collectivités comptant plus de 3 500 habitants, sur le Système d'Information sur les Services Publics d'Eau et d'Assainissement (SISPEA : "http://www.services.eaufrance.fr/" de l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement) de l'Office National de l'Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).
Le RPQS ainsi que la délibération de l'assemblée délibérante, sont transmis par voie électronique au préfet et sous SISPEA, dans les quinze jours qui suivent leur présentation devant l'assemblée délibérante.
Le public est avisé par voie d'affiche apposée en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, et aux lieux habituels d'affichage pendant au moins un mois.
Compte tenu du seuil de population Flers Agglo est concernée par cette obligation.

Il a pour but d'informer les élus et les usagers sur le fonctionnement du service, en l'occurrence le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC).

1.1 Organisation du service et population desservie

Le territoire de Flers Agglo comprend 42 communes sur un territoire de 55 462 habitants. A ce jour, 36 communes disposent d'un système de collecte et/ou de traitement collectif des eaux usées. Toutefois, aucune collectivité ne dispose d'un système collectif étendu à l'ensemble de son territoire. Par conséquent, le SPANC intervient sur l'ensemble des communes.

Collectivité	Zonage oui/non	Date de délibération du zonage	Communes
Flers Agglo (d'avant le 01/01/2013)	Oui	19/12/2013	Flers, La Chapelle Biche, La Chapelle au Moine, Saint Clair de Halouze, La Selle la Forge, Caligny, Cerisy Belle Etoile, La Bazoque, Landigou, Landisacq, Saint Georges des Groseillers, Aubusson, Montilly sur Noireau
Ex Cdc Bocage Athis	Oui	06/06/2002	Athis Val de Rouvre, Berjou, Cahan, Saint Philbert sur Orne, La lande Saint Siméon, Sainte Honorine la Chardonne, Durcet, Saint Pierre du Regard, Ménil Hubert sur Orne
Ex Cdc du Pays de Briouze	Oui	26/06/2010	Briouze, Pointel, Le Ménil de Briouze, Le Grais et Sainte Opportune
La Ferté Macé	-	-	La Ferté Macé
Ex Cdc du Pays Fertois	Oui	-	Lonlay Le Tesson, Les Monts d'Andaine (la sauvagère et Saint Maurice du Désert), Antoigny
Ex Cdc de la Haute Varenne et Houlme	Oui	-	Messei, Echalou, Bellou en Houlme, Dompierre, Le Châtellier, Saires la Verrerie, La Coulonche, Saint André de Messei, La Ferrière aux Etangs, Banvou

La répartition, à partir des données de FLERS AGGLO 2020, est la suivante :

Communes	Population (INSEE 2021)	Logements en		TOTAL	AGENCE DE L'EAU
		Assainissement collectif	Assainissement non collectif		
ATHIS VAL DE ROUVRE	4 321	947	1343	**2290**	**AELB**
AUBUSSON	438	180	3	**183**	**AESN**
BANVOU	620	95	172	**267**	**AELB**
BELLOU-EN-HOULME	1 127	217	320	**537**	**AESN**
BERJOU	470	124	80	**204**	
BRIOUZE	1 583	757	123	**880**	
CALIGNY	867	118	272	**293**	
CERISY BELLE ETOILE	766	0	322	**440**	
CAHAN	182	21	46	**46**	
DOMPIERRE	407	110	115	**225**	**AELB**
DURCET	316	52	86	**138**	**AELB**
ECHALOU	396	103	76	**179**	**AELB**
FLERS	15 141	7070	102	**7172**	**AESN**
LA BAZOQUE	271	0	111	**111**	**AELB**
LA CHAPELLE AU MOINE	604	270	3	**273**	**AESN**
LA CHAPELLE BICHE	537	217	18	**235**	**AESN**
LA COULONCHE	501	83	170	**253**	**AELB**
LA FERRIERE-AUX-ETANGS	1 560	630	207	**837**	**AELB**
LA FERTE MACE	5 609	2618	308	**2926**	**AELB**
LA LANDE PATRY	1 859	731	154	**885**	**AESN**
LA LANDE SAINT SIMEON	156	0	78	**78**	**AESN**
LANDIGOU	457	135	70	**618**	
LANDISACQ	773	178	177	**312**	
LA SELLE LA FORGE	1 510	548	112	**290**	
LE CHATELLIER	417	92	97	**189**	
LE GRAIS	198	35	68	**103**	
LE MENIL DE BRIOUZE	561	105	160	**265**	
LES MONTS D'ANDAINE	1 787	391	443	**834**	
LONLAY LE TESSON	232	0	97	**97**	
MENIL HUBERT SUR ORNE	491	162	95	**257**	
MESSEI	1 936	811	142	**953**	**AELB**
MONTILLY SUR NOIREAU	741	222	136	**358**	**AESN**
POINTEL	376	2	138	**140**	
SAINT-ANDRE-DE-MESSEI	577	87	149	**236**	**AELB**
SAINT CLAIR DE HALOUZE	884	260	211	**471**	**AELB**
SAINTE HONORINE LA CHARDONNE	725	137	223	**360**	**AESN**
SAINTE OPPORTUNE	247	37	70	**107**	**AESN**
SAINT GEORGES DES GROSEILLERS	3 272	1674	26	**1700**	
SAINT PHILBERT SUR ORNE	120	0	88	**88**	
SAINT PIERRE DU REGARD	1 433	591	63	**654**	
SAINT PAUL	704	224	189	**413**	
SAIRES-LA-VERRERIE	314	60	92	**152**	**AELB**
TOTAL	**55 462**	**20094**	**6955**	**27049**	
Répartition		**74,3 %**	**25,7 %**	**100 %**	

1.2 Estimation de la population desservie (D301.0)

Un habitant est compté comme desservi par le service lorsqu'il est domicilié dans une zone d'assainissement non collectif.
La population de la Communauté d'agglomération FLERS AGGLO (données INSEE 2021) est de **55 462** habitants. L'estimation de la population desservie est de **55462 (D301.0)** x **25,7** % **(VP 230)** soit **14 253** habitants au 31 décembre 2020.





Cas des communes de l'ex-communauté de communes du Pays de Briouze. Les contrôles ANC sont effectués par un agent de la Cdc du Val d'Orne par convention.

1.3 Prestations assurées dans le cadre du service

La collectivité assure les missions suivantes en régie :

- La vérification de la conception et de l'implantation de la filière d'assainissement non collectif,
- La vérification de la réalisation des travaux de mise en œuvre du dispositif,
- La vérification du bon fonctionnement de la filière d'assainissement.

1.4 Conditions d'exploitation du service

Le SPANC dispose pour son bon fonctionnement d'un personnel administratif et technique représentant 2,5 équivalents temps plein. Il assure les missions suivantes :

- Suivi administratif et technique des dossiers de demande de mise en place d'installations neuves,
- Suivi administratif et technique des contrôles périodiques des installations existantes,
- Mise à jour du planning de contrôle périodique des installations,
- Mise à jour de la base de données du service,
- Elaboration de la facturation relative au service,
- Constitution de marchés publics relatifs au service et suivi de leur exécution,
- Conseils techniques et renseignements au public,
- Instruction des demandes de notaires en cas de vente d'immeuble.

Les contrôles du neuf ainsi que les contrôles diagnostic de vente sont assurés majoritairement en régie. Néanmoins, l'ex-Cdc du Bocage d'Athis disposait d'un marché de prestations de contrôles assainissement non collectif avec Véolia qui courait jusqu'au 31 décembre 2017. Ce marché a été repris par Flers Agglo au 01/01/2017, et est parfois utilisé en cas de besoin sachant que les contrôles sont faits en priorité en régie. Un marché a été relancé à partir du 1er janvier 2018 avec Véolia comme prestataire.
Pour les communes de l'ex-communauté de communes du Pays de Briouze (Ménil de Briouze, Briouze, Pointel, Le Grais, Sainte Opportune), les contrôles ANC sont effectués par un agent de la Cdc du Val d'Orne par convention de mutualisation.

1.5 Cadre réglementaire

La loi d'engagement national portant sur l'environnement du 12 juillet 2010 a modifié la réglementation en matière d'assainissement non collectif, en particulier, les critères d'évaluation de la conformité, les critères d'évaluation des dangers pour la santé et l'environnement, justifiant, le cas échéant, la réalisation de travaux, ainsi que le contenu du document remis à l'issue du contrôle. Ils seront définis par arrêté.
Les autres points principaux sont :

- La simplification des dispositions en matière de contrôle,
- Des précisions sur les travaux de réhabilitation,
- Une meilleure articulation entre le contrôle du SPANC et permis de construire ou d'aménager,
- Une modification du délai maximal entre 2 contrôles périodiques : 10 ans au lieu de 8 ans,
- Une information du futur acquéreur en cas de vente immobilière,
- Des agréments des dispositifs de traitement.

Les autres principaux textes réglementaires relatifs à l'assainissement non collectif sont rappelés ci-après :

- Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques,
- Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 **portant engagement national pour l'environnement,**
- Décret n°2012-274 du 28 février 2012 relatif à certaines corrections à apporter au régime des autorisations d'urbanisme,
- Arrêté du 21 juillet 2015, relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
- Arrêté du 7 septembre 2009 sur les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
- Arrêté du 7 septembre 2009 définissant les modalités d'agrément des personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières extraites des installations d'assainissement non collectif,
- Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l'arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
- Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l'exécution de la mission de contrôle des installations d'assainissement non collectif,
- Articles R*111-1-1 et L271-4 du Code de la construction et de l'habitat relatifs à la délivrance et à la demande des permis de construire,
- Articles L.1331-1 à L.1331-16 du Code de la santé publique relatifs à la salubrité des agglomérations,
- Articles L.2224-6 à L.2224-22 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux services d'assainissement municipaux,
- Articles R.2333-121 à R.2333-132 du Code général des collectivités territoriales relatifs aux redevances d'assainissement,
- Arrêté du 19 juillet 1960 modifié par l'arrêté du 28 janvier 1986 relatif au raccordement des immeubles sur égout,
- Autres documents existants non réglementaires : norme française NF DTU 64.1 P1-1 (AFNOR) du 10 août 2013, document technique qui fixe la mise en œuvre des dispositifs d'assainissement autonome.

1.6 Mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

Cet indicateur renseigne sur l'organisation du SPANC et sur les prestations qu'il est susceptible de réaliser.

		Action effective en totalité	Nombre de points possibles	Nombre de points obtenus	Code SISPEA
A **Eléments obligatoires pour l'évaluation du SPANC**	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	OUI	20	20	***VP 168***
	Application d'un règlement du service public d'assainissement non collectif approuvé par une délibération	OUI	20	20	***VP 169***
	Mise en œuvre de la vérification de conception des installations réalisées ou réhabilitées	OUI	30	30	***VP 170***
	Mise en œuvre du diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien des autres installations	OUI	30	30	***VP 171***
			TOTAL A	**100**	

B **Eléments facultatifs du SPANC**	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire l'entretien des installations	NON	10	0	***VP 172***
	Existence d'un service capable d'assurer à la demande du propriétaire les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations	NON	20	0	***VP 173***
	Existence d'un service capable d'assurer le traitement des matières de vidange	OUI	10	10	***VP 174***
			TOTAL B	**10**	
			TOTAL	**110**	

Au 31 décembre 2020, l'indicateur D 302.0 est de 110.

1.7 Vérification des installations

1.7.1. Vérification des installations par commune pour l'année 2020

Communes nouvelles/ Communes	Installations existantes Au 01/01/2021	Contrôle bon fonctionnement	Diagnostic de vente	Contrôle de conception	Contrôle de réalisation		TOTAL
					neuf	réhabilitation	
ATHIS VAL DE ROUVRE	**1343**	142	10	5	1	4	**162**
AUBUSSON	**3**	0	0	0	0	0	**0**
BANVOU	**172**	0	2	1	0	1	**4**
BELLOU-EN-HOULME	**320**	0	4	1	0	1	**6**
BERJOU	**80**	0	2	0	0	0	**2**
BRIOUZE	**123**	0	0	0	0	0	**0**
CALIGNY	**272**	0	0	0	0	0	**0**
CERISY BELLE ETOILE	**322**	0	1	0	0	0	**1**
CAHAN	**46**	0	1	1	1	0	**3**
DOMPIERRE	**115**	0	1	0	0	0	**1**
DURCET	**86**	0	0	0	0	0	**0**
ECHALOU	**76**	64	0	1	1	0	**66**
FLERS	**102**	0	1	0	0	0	**1**
LA BAZOQUE	**111**	0	1	1	0	1	**3**
LA CHAPELLE AU MOINE	**3**	0	0	0	0	0	**0**
LA CHAPELLE BICHE	**18**	0	0	0	0	0	**0**
LA COULONCHE	**170**	0	5	1	0	1	**7**
LA FERRIERE-AUX-ETANGS	**207**	0	0	3	1	2	**6**
LA FERTE MACE	**308**	0	6	1	0	1	**8**
LA LANDE PATRY	**154**	0	2	0	0	0	**2**
LA LANDE SAINT SIMEON	**78**	0	0	1	0	1	**2**
LANDIGOU	**70**	0	1	0	0	0	**1**
LANDISACQ	**177**	0	5	1	0	1	**7**
LA SELLE LA FORGE	**112**	0	1	1	0	1	**3**
LE CHATELLIER	**97**	0	1	0	0	0	**1**
LE GRAIS	**68**	0	0	0	0	0	**0**
LE MENIL DE BRIOUZE	**160**	0	0	0	0	0	0
LES MONTS D'ANDAINE	**443**	0	9	0	0	0	**9**
LONLAY LE TESSON	**97**	0	5	0	0	0	**5**
MENIL HUBERT SUR ORNE	**95**	66	1	0	0	0	**67**
MESSEI	**142**	0	0	1	0	1	**2**
MONTILLY SUR NOIREAU	**136**	0	3	0	0	0	**3**
POINTEL	**138**	0	0	0	0	0	**0**
SAINT-ANDRE-DE-MESSEI	**149**	67	0	2	0	2	**71**
SAINT CLAIR DE HALOUZE	**211**	0	4	1	0	1	**6**
SAINTE HONORINE LA	**223**	0	6	1	0	1	**8**
SAINTE OPPORTUNE	**70**	0	0	0	0	0	**0**
SAINT GEORGES DES GROSEILLERS	**26**	0	0	0	0	0	**0**
SAINT PHILBERT SUR ORNE	**88**	0	0	0	0	0	**0**
SAINT PIERRE DU REGARD	**63**	0	2	0	0	0	**2**
SAINT PAUL	**189**	0	2	0	0	0	**2**
SAIRES-LA-VERRERIE	**92**	0	0	2	0	2	**4**
TOTAL	**6955**	**339**	**76**	**25**	**4**	**21**	**465**

1.7.2. Evolution de l'activité SPANC en régie depuis 2016:

Nombre de contrôles		2016	2017	2018	2019	2020
Conception		**46**	**38**	**46**	**80**	**25**
Réalisation	Neuf	43	12	43	11	4
	Réhabilitation	73	55	73	63	21
	Total	**116**	**67**	**116**	**74**	**25**
Diagnostic de Vente		**48**	**74**	**51**	**113**	**76**
1ER Diagnostic (bureau études)		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Contrôle de bon fonctionnement		**179**	**245**	**567**	**704**	**339**
TOTAL		**304**	**473**	**731**	**1121**	**465**

<u>On peut constater une diminution très sensible du nombre d'opérations de tous ordres au cours de l'année 2020, par rapport aux années précédentes : cela est lié à la pandémie de COVID-19 qui a principalement nécessité de différer les contrôles périodiques.</u>

1.7.3. Répartition des contrôles par prestataires pour l'année 2020

Un marché de prestations de contrôles de l'assainissement non collectif a été lancé et attribué à Véolia le 26 avril 2018, reconductible 2 fois pour une période de 1 an, soit une durée maximale de 3 ans.

Une partie de l'ex Cdc du Pays de Briouze a fusionné avec Flers Agglo sans reprise de personnel, afin de poursuivre les missions sur ce territoire, Flers Agglo a conventionné avec la Cdc du Val d'Orne pour que le technicien poursuive ses missions au titre de Flers Agglo.

Prestataires		Régie	Véolia	CdC Val d'Orne	TOTAL
Conception		**25**	**0**	**0**	**25**
Réalisation	**Neuf**	4	0	0	**4**
	Réhabilitation	21	0	0	**21**
	TOTAL	**25**	**0**	**0**	**25**
Diagnostic de Vente		**76**	**0**	**0**	**76**
Contrôle périodique de bon fonctionnement		**339**	**0**	**0**	**339**
TOTAL		**465**	**0**	**0**	**465**

Remarque : le contrôle diagnostic lors de vente est obligatoire que depuis le 1er janvier 2011.

1.8 Contrôle périodique de bon fonctionnement au cours de l'année 2020

	Nombre contactés	***Fait***	***Refus***	***Absence ou annulation***
Athis Val de Rouvre	*146*	*142*	*0*	*4*
%	*100%*	*97,2%*	*0*	*2,8%*
Echalou	*71*	*64*	*0*	*7*
%	*100%*	*90.1%*	*0*	*9,9%*
Ménil Hubert sur Orne	*66*	*66*	*0*	*0*
%	*100%*	*100%*	*0*	*0*
Saint André de Messei	*71*	*67*	*0*	*4*
%	*100%*	*94,4%*	*0*	*5,6%*
Total	354	339	0	15
Pourcentage	***100,00***	95,76%%	0	4,24%

1.9 Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3)

Cet indicateur mesure le niveau de conformité du parc des dispositifs d'assainissement non collectif en zonage d'assainissement non collectif. Exprimé en pourcentage, il est égal au rapport entre le **nombre total d'installations contrôlées** (diagnostic, diagnostic vente, réalisation de dispositif neuf et bon fonctionnement), **jugées conformes** (ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue) ainsi que des **installations non conformes mais ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou risques avérés de pollution de l'environnement**, d'une part et **l'ensemble des installations existantes enregistrées** depuis la création du service.

Commune	Installation existantes contrôlées au 31/12/20 VP.167	Installations conformes + non conformes au regard de la définition de l'indice P301.3			Taux de Conformité %	
		Installations conformes (VP166) au 31/12/20 (A)	Installations non conformes au regard de la définition de l'indice VP 267 au 31/12/20 (B)	TOTAL au 31/12/20 (A+B)	Pm 2019	[(VP 166+ VP 267) / VP 167 x 100 =
ATHIS VAL DE ROUVRE	+157	+45	+81			
BERJOU	+2	+1	+1			
CAHAN	+2	0	+1			
DURCET	0	0	0			
LA LANDE SAINT SIMEON	1	0	+1	**+ 187**	56,7%	**58,3%**
MENIL HUBERT SUR ORNE	+67	+5	+44			
SAINTE HONORINE LA	+7	+3	+3			
SAINT PIERRE DU REGARD	+2	0	+2			
SAINT PHILBERT SUR ORNE	0	0	0			
TOTAL EN CUMUL	**3305**	**1344**	**684**	**1928**		
AUBUSSON	1	0	0	**0**	0	**0%**
BANVOU	173	63	57	**120**	68,8%	**69,4%**
BELLOU-EN-HOULME	248	67	73	**140**	55,6%	**56 ,4%**
BRIOUZE	190	0	0	**0**	69,5%	**0**
CALIGNY	241	0	0	**0**	67,6%	**0**
CERISY BELLE ETOILE	208	64	95	**159**	76,3%	**76,4%**
DOMPIERRE	91	26	37	**63**	68,9%	**69,2%**
ECHALOU	136	48	49	**97**	62%	**71,3%**
FLERS	91	23	38	**61**	66,7%	**67%**
LA BAZOQUE	102	37	7	**44**	42%	**43,1%**
LA CHAPELLE AU MOINE	2	0	0	**0**	100%	**0**
LA CHAPELLE BICHE	17	0	0	**0**	76,5%	**0**
LA COULONCHE	195	63	59	**122**	61,9%	**62,5%**
LA FERRIERE-AUX-ETANGS	154	51	42	**93**	57,2%	**60,4%**
LA LANDE PATRY	98	25	49	**74**	75%	**75,5%**
LA FERTE MACE	344	193	97	**290**	8,4%	**84,3%**
LA SELLE LA FORGE	74	22	34	**56**	75%	**75,7%**
LANDIGOU	70	31	24	**55**	78,3%	**78,6%**
LANDISACQ	192	74	56	**130**	66,7%	**67,7%**
LE CHATELLIER	93	53	4	**57**	60,9%	**61,3%**
LE GRAIS	88	59	12	**71**	80,6%	**0**
LE MENIL DE BRIOUZE	177	86	56	**142**	80,2%	**0**
LONLAY LE TESSON	115	21	15	**36**	28,2%	**31,3%**
LES MONTS D'ANDAINE	394	270	34	**304**	76,6%	**77,1%**
MESSEI	116	42	41	**83**	71,6%	**71,6%**
MONTILLY SUR NOIREAU	131	34	65	**99**	72,7%	**75,6%**
POINTEL	157	108	25	**133**	84,7%	**84,7%**
SAINT-ANDRE-DE-MESSEI	231	96	112	**208**	86,4%	**90,1%**
SAINT CLAIR DE HALOUZE	164	58	20	**78**	44,7%	**47,5%**
SAINTE OPPORTUNE	92	64	18	**82**	89,1%	**89,1%**
SAINT GEORGES DES G	22	4	13	**17**	77,3%	**77,3%**
SAINT PAUL	159	62	93	**155**	96,2%	**97,5%**
SAIRES-LA-VERRERIE	100	33	35	**68**	66,3%	**68%**
TOTAL GENERAL	**7 742**	**2 997**	**1 864**	**4 861**	61,8%	**62,8%**

Les installations d'assainissement non collectif ne sont comptabilisées qu'à partir du moment où l'installation est réalisée.
** pour ces communes, le nombre d'installations conformes s'explique par la modification du calcul de l'indice de performance.*

		2016	2017	2018	2019	**2020**
VP 166	Nombre total d'installations contrôlées, jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité	769	2 932	2 968	2949	**2997**
VP 267	Autres installations contrôlées ne présentant pas de danger pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement	1 565	1 738	1 785	1714	**1864**
VP 167	Nombre total installations ANC contrôlées depuis création du service	2 904	6 740	7 039	7543	**7742**
P 301.3	Taux de conformité %	80,4	69,3	67,5	61,8	**62,8**

La définition de l'indice P301.3 a été modifiée le 09 avril 2014 mais il a été appliqué dans ce rapport que pour l'année 2016.
Les contrôles périodiques ont commencé sur l'année 2017 avec l'application de la grille d'évaluation de 2012 d'où la différence dans le classement des installations qui avaient été contrôlées en 2010.

N.B : l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif doit être au moins égal à 100 pour que le taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif puisse être collecté.

Les installations jugées comme **CONFORMES (VP 166**), pour le calcul du taux de conformité, sont les installations identifiées en VERT (voir ci-dessous) dans l'annexe II de l'Arrêté du 27 avril 2012.

Les installations ne présentant pas de dangers pour la santé ou de risques avérés (VP 267), pour le calcul du taux de conformité, sont les installations identifiées en ORANGE (voir ci-dessous) dans l'annexe II de l'Arrêté du 27 avril 2012.

Problèmes constatés sur l'installation	Zones à enjeux sanitaires ou environnementaux		
	NON	OUI	
		Enjeux sanitaires	*Enjeux environnementaux*
⊡ **Absence d'installation**	**Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique** ★ Mise en demeure de réaliser une installation conforme ★ Travaux à réaliser dans les meilleurs délais		
⊡ **Défaut de sécurité sanitaire** (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes) ⊡ **Défaut de structure ou de fermeture** des ouvrages constituant l'installation ⊡ **Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré** et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau de distribution	**Installation non conforme** ***> Danger pour la santé des personnes*** **Article 4 - cas a)** ★ Travaux obligatoires sous 4 ans ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente		
⊡ Installation **incomplète**	**Installation non conforme**	**Installation non conforme** *> Danger pour la santé des personnes*	**Installation non conforme** *> Risque environnemental avéré*
⊡ Installation **significativement sous-dimensionnée** ⊡ Installation présentant des **dysfonctionnements majeurs**	**Article 4 - cas c)** ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente	**Article 4 - cas a)** ★ Travaux obligatoires sous 4 ans ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente	★ Tr ans ★ an si
⊡ Installation présentant des **défauts d'entretien** ou une **usure de l'un de ses éléments constitutifs**	★ Liste de recommandations pour améliorer le fonctio		
ABSENCE DE DEFAUT			

Problèmes constatés sur l'installation	Zones à enjeux sanitaires ou environnementaux		
	NON	OUI	
		Enjeux sanitaires	*Enjeux environnementaux*
⊡ **Absence d'installation**	**Non respect de l'article L 1331-1-1 du code de la santé publique** ★ Mise en demeure de réaliser une installation conforme ★ Travaux à réaliser dans les meilleurs délais		
⊡ **Défaut de sécurité sanitaire** (contact direct, transmission de maladies par vecteurs, nuisances olfactives récurrentes) ⊡ **Défaut de structure ou de fermeture** des ouvrages constituant l'installation ⊡ **Implantation à moins de 35 mètres en amont hydraulique d'un puits privé déclaré** et utilisé pour l'alimentation en eau potable d'un bâtiment ne pouvant pas être raccordé au réseau de distribution	**Installation non conforme** ***> Danger pour la santé des personnes*** **Article 4 - cas a)** ★ Travaux obligatoires sous 4 ans ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente		
⊡ Installation **incomplète**	**Installation non conforme**	**Installation non conforme** *> Danger pour la santé des personnes*	**Installation non conforme** *> Risque environnemental avéré*
⊡ Installation **significativement sous-dimensionnée** ⊡ Installation présentant des **dysfonctionnements majeurs**	**Article 4 - cas c)** ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente	**Article 4 - cas a)** ★ Travaux obligatoires sous 4 ans ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente	**Article 4 - cas b)** ★ Travaux obligatoires sous 4 ans ★ Travaux dans un délai de 1 an si vente
⊡ Installation présentant des **défauts d'entretien** ou une **usure de l'un de ses éléments constitutifs**	★ Liste de recommandations pour améliorer le fonctionnement de l'installation		
ABSENCE DE DEFAUT			

1.10 Inventaire des filières agrées – Année 2020

Type de fillière	Nom de la fillière agréée	Fabriquant	N° agrément	Commune	Date de réalisation	Lieu de rejet
Filtres compact	ECOFLO	PREMIER TECH		TAILLEBOIS	25/08/2020	Fossé communal
Filtres compact	ECOFLO	PREMIER TECH		BELLOU EN HOULME	10/01/2020	Fossé communal
Filtres compact	ECOFLO	PREMIER TECH		LA FERRIERE AUX ETANGS	27/08/2020	Fossé communal

Sur l'ensemble des dispositifs d'assainissement non collectif, lors de constructions neuves ou réhabilitées, il y a eu 88 % de filières traditionnelles réalisées et 12 % de filières agréées.

1.11 Saint Paul : Mission entretien réalisé pour les abonnés conventionnés de la commune

	Convention restante au 31/12/2020	Convention dénoncée	Installations entretenues / Flers Agglo en 2020
Convention pour installations réhabilitées ou conventionnées ou installations neuves	90	0	16
Contrat d'entretien pour installations aux normes	10	0	
Suite à arrêt de la convention	-	-	-
TOTAL	**100**	**0**	**16**

PARTIE 2 –TARIFICATION ET RECETTES DU SERVICES PUBLIC DE L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Le SPANC constitue un service public à caractère industriel et commercial. Il doit faire l'objet d'instauration de redevances spécifiques nécessaires à l'équilibre du budget. Les redevances concernent toutes les propriétés équipées d'un système d'assainissement non collectif qui font l'objet d'un contrôle et permettent de couvrir les charges de fonctionnement du service.

2.1 Tarifs appliqués pour l'année 2020

Les tarifs de l'assainissement non collectif ont été homogénéiser sur tout le territoire de Flers Agglo au 01er janvier 2020.

	Contrôle conception (HT)	**Contrôle réalisation (HT)**	**Contrôle diagnostic de vente (HT)**	**Contrôle de bon fonctionnement (annuellement HT)**
2016	31,50 €	71,50 €	112,50 €	17,60 €
2017	31,50 €	71,50 €	112,50 €	17,60 €
2018	31,50 €	71,50 €	112,50 €	17,60 €
2019	31,50 €	71,50 €	112,50 €	17,60 €
2020	31,50 €	71,50 €	112,50 €	17,60 €
2021	**31,50 €**	**71,50 €**	**112,50 €**	**17,60 €**

La périodicité des contrôles est de 6 ans.

2.2 Bilan financier 2020

	Contrôle conception	Contrôle réalisation	Contrôle diagnostic de vente	Contrôle de bon fonctionnement (annuellement)
2016	1 512,00 € HT	2 002,00 € HT	5 625,00 € HT	62 330,09 € HT
2017	27 094,03 € HT			97 506,34 € HT
2018	2 969,77 HT	4 674,62 HT	16 542.61 € HT	199 364.05 € HT
2019	2 650.34 HT	6 412.65 HT	17 078.65 € HT	153 889.58 € HT
2020	**2 578.89 HT**	**5 907.21 HT**	**17 143.30 € HT**	**126 565.15 HT**

Les factures sont établies, éditées et expédiées par le SPANC. Le Trésor Public de Flers est chargé de l'encaissement des redevances.

PARTIE 3 - PERSPECTIVES 2021

Les contrôles périodiques de bon fonctionnement seront réalisés sur les communes de :
Secteur Nord : CAHAN, DURCET
Secteur Sud : BELLOU EN HOULME

Un programme de subvention pour la réhabilitation des dispositifs d'assainissement non collectif sera mis en place en fonction du nouveau programme des Agences de l'Eau.

RAPPEL DES INDICATEURS OBLIGATOIRES
www.services.eaufrance.fr/sispea/showLogin.action

Indicateurs descriptifs des services

D301.0 = 14 253 habitants (*Evaluation du nombre d'habitants desservis par le service public de l'assainissement non collectif*)

D302.0 = 110 (*Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif*)

Indicateurs de performance

VP 166 = 2 997 *(Nombre total d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité)*

VP 267 = 1 864 *(Autres installations contrôlées ne présentant pas de dangers pour la santé des personnes ou de risques avérés de pollution de l'environnement)*

VP.167= 7 742 *(Nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service)*

P301.3 = 62,8 % (*Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif*)

Prise en compte dans le taux de conformité : installations conforme + installations type 2