



CONVENTION INDIVIDUELLE DE DÉLÉGATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE POUR LES TRAVAUX

- ☒ GÉNIE CIVIL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
- ☒ GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATION
- ☐ GÉNIE CIVIL RÉSEAUX NUMÉRIQUES
- ☐ PRESTATION CSPS

CONTRIBUTION FINANCIÈRE SUR LES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

- ☒ EFFACEMENT
- ☐ EXTENSION

1 - PRÉAMBULE :

La convention individuelle est établie en complément de la convention cadre de délégation de maîtrise d'ouvrage signée au vu de la délibération du conseil communautaire 459 du 27/01/2022.


En application des dispositions de l'article 33 de la loi sur l'énergie du 7 décembre 2006 et de l'application du cahier des charges de la concession, le Te61 est l'unique autorité organisatrice de la distribution d'électricité et notamment les extensions en rural et urbain reversant la TCCFE.

2 - OBJET DES TRAVAUX :

TRAVAUX SOUS MAÎTRISE D'OUVRAGE COLLECTIVITÉ :

Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux de :

- ☒ GÉNIE CIVIL D'ÉCLAIRAGE PUBLIC
- ☒ GÉNIE CIVIL DE TÉLÉCOMMUNICATION
- ☐ GÉNIE CIVIL RÉSEAUX NUMÉRIQUES
- ☐ PRESTATION CSPS



Commune : Flers

Lieu-dit : Zone de Plancaion

Maître d'ouvrage : Flers-Agglo, nommé ci-après "la collectivité"

Maître d'œuvre : Territoire d'Énergie Orne

TRAVAUX SOUS MAITRISE D'OUVRAGE TE61 :

Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux de :

☒ EFFACEMENT DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

☐ EXTENSION DES RÉSEAUX ÉLECTRIQUES

Commune : Flers

Lieu-dit : Zone de Plancaion

Porteur projet : Flers-Agglo

Maître d'ouvrage : Territoire d'Énergie Orne

Maître d'œuvre : Territoire d'Énergie Orne



3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Les travaux comportent :

Génie civil d'éclairage public :

Selon le détail dans le tableau ci-dessous :

Descriptif	Quantité	Montant HT
Etude, convention et géoréférencement		3 654,00 €
Etude détaillée, y compris géoréférencement (ml de voirie)	1 160	
Travaux de terrassement		14 572,95 €
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml)	107	
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml)	221	
Pose fourreau et dépose		7 363,34 €
Fourniture et pose fourreau éclairage (ml)	1 571	
Dépose ancien matériel (u)	28	
Montant des travaux HT		25 590,29 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%)		29 684,74 €
T.V.A.		5 936,95 €
Montant des travaux TTC		35 621,69 €
Maîtrise d'œuvre (5% des travaux) - non assujettie à la TVA		1 484,24 €
Soit un Total TTC avec Maîtrise d'œuvre		37 105,93 €

La pose des massifs n'est pas réalisée dans cette prestation, le dimensionnement des massifs étant préconisé par les constructeurs de candélabre.

Elle est sous la responsabilité de l'entreprise qui fournit et pose les candélabres.



Génie civil télécommunication :

Selon le détail dans le tableau ci-dessous :

Descriptif	Quantité	Montant HT
<i>Etude, convention et géoréférencement</i>		3 685,50 €
Etude détaillée, y compris géoréférencement (ml de voirie)	1 170	
<i>Travaux de terrassement</i>		27 669,60 €
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml)	57	
Tranchées sous trottoir, y compris réfections (ml)	163	
Tranchées en terrain privé, y compris réfections (ml)	130	
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml)	197	
Surlargeurs sous trottoir, y compris réfections (ml)	18	
Surlargeurs en terrain privé, y compris réfections (ml)	16	
<i>Pose de matériel</i>		14 601,51 €
Fourreaux diamètre 42/45 (ml)	960	
Fourreaux diamètre 75/80 (ml)	2621	
Regard 40x40, y compris fourniture (u)	24	
Chambre télécom LOT (u)	1	
Chambre télécom L1T (u)	1	
Chambre télécom L2T (u)	9	
Raccordement sur réseau existant	13	
Montant HT		45 956,61 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%)		53 309,67 €
T.V.A.		10 661,93 €
Montant des travaux TTC		63 971,60 €
Maîtrise d'œuvre (5% des travaux) - non assujettie à la TVA		2 665,48 €
Soit un Total TTC avec Maîtrise d'œuvre		66 637,08 €



Effacement des réseaux électriques :

Selon le détail dans le tableau ci-dessous :

Descriptif	Quantité	Montant HT
<i>Etude, convention et géoréférencement</i>		21 837,90 €
Etude d'exécution y compris géoréférencement	1 307	
Convention de servitude ou autorisation	28	
<i>Travaux de terrassement</i>		119 518,98 €
Installation de chantier	1	
Tranchées sous chaussée, y compris réfections (ml)	925	
Tranchées sous trottoir, y compris réfections (ml)	544	
Tranchées sous accotement, y compris réfections (ml)	31	
Tranchées en terrain privé, y compris réfections (ml)	212	
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml)	44	
Surlargeurs sous trottoir, y compris réfections (ml)	23	
<i>Pose de matériel</i>		98 162,40 €
Fourniture et pose câbles basse tension réseau et branchement souterrain, y compris accessoires et coffrets (ml)	2400	
Remontée aéro-souterraine réseau et reprise des réseaux existants aériens (u)	5	
Pose poteau d'arrêt et reprise réseaux aériens existants (u)	2	
Dépose de l'ancien matériel (câbles, y compris armementset ferrures) (ml)	1246	
Montant des travaux HT		239 519,28 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (16%)		277 842,36 €
Maîtrise d'œuvre Te61 (5% des travaux) - <i>non assujettie à la TVA</i>		13 892,12 €
Soit un Total H.T. travaux et Maîtrise d'œuvre		291 734,48 €

Année de financement Basse Tension : 2022



Récapitulatif financier et aide du Te61:

	Montant des travaux à la charge de la collectivité(€ TTC)	Montant de la maîtrise d'œuvre (non assujettie à la TVA)	Montant facturable à la collectivité (travaux et maîtrise d'œuvre) en TTC
Génie civil éclairage public	35 621,69 €	1 484,24 €	37 105,93 €
Génie civil télécommunication	63 971,60 €	2 665,48 €	66 637,08 €
Total TTC	99 593,29 €	4 149,72 €	103 743,01 €

	Montant prévisionnel des travaux et maîtrise d'œuvre (€ HT)	Participation du Te61 sur les travaux (hors maîtrise d'œuvre)		Montant facturable à la collectivité (travaux et maîtrise d'œuvre) en HT
Contribution financière aux réseaux électriques "EFFACEMENT" en HT	291 734,48 €	208 381,77 €	75%	83 352,71 €
TOTAL Basse Tension HT	291 734,48 €	208 381,77 €		83 352,71 €

Ce chiffrage ne prend pas en compte les prestations non décrites dans la convention cadre, notamment la prestation d'ORANGE pour la télécommunication.


4 - DEVIS :

Les études et les travaux seront réalisés conformément aux devis acceptés par la collectivité.

5 - LANCEMENT DES TRAVAUX :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : JANVIER 2023

Date prévisionnelle de fin des travaux : Fin 2023



6 - MODALITÉS FINANCIÈRES :

La durée de validité du présent devis est de 6 mois.


A réception des travaux et après validation par la collectivité, le Te61 établira les titres de recette à l'attention de la collectivité.

En cas de travaux supplémentaires ou modification de projet, un nouveau devis sera établi à la collectivité.

Fait en deux exemplaires à, le

Pour la collectivité,
Le Président,
Yves GOASDOUÉ

Pour le Te61,
Le Président,
Philippe AUVRAY



territoire d'énergie Orne
Te61
Bureau de l'énergie
181 rue de la Liberté
72100 Le Mans
★