

CONVENTION INDIVIDUELLE DE TRANSFERT DE COMPETENCE POUR LES TRAVAUX

- ☒ TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
- ☐ TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
- ☐ MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
- ☐ MISE EN CONFORMITE ARMOIRE D'ECLAIRAGE
- ☐ GEOREFERENCEMENT DU RESEAU EP

1 - PRÉAMBULE :

La convention individuelle est établie en complément de la convention cadre de transfert de compétence signée le 22/12/2020.

2 - OBJET DES TRAVAUX :

Il s'agit de procéder à la réalisation des travaux de :

- ☒ TRAVAUX D'INVESTISSEMENT ECLAIRAGE PUBLIC
- ☐ TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT D'ECLAIRAGE PUBLIC
- ☐ MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE
- ☐ MISE EN CONFORMITE ARMOIRE D'ECLAIRAGE
- ☐ GEOREFERENCEMENT RESEAU ECLAIRAGE PUBLIC

Commune : Selle-la-Forge

Intitulé : Rue Paul Garnier


Maître d'ouvrage : Selle-la-Forge, nommé ci-après "la collectivité"

Maître d'œuvre : Territoire d'Énergie Orne, nommé ci-après "Te61"

3 - DESCRIPTION DES TRAVAUX :

Les travaux comportent :

Descriptif	Quantité	Prix unitaire	Montant HT
Travaux de terrassement			32 762,40 €
Réalisation de DT (u)	1		
Mise en chantier (u)	1		
Marquage-piquetage (u)	1		
Tranchées sous chaussée, sans réfection (ml)	202		
Tranchées sous accotement, y compris réfections (ml)	97		
Surlargeurs sous chaussée, y compris réfections (ml)	220		
Surlargeurs sous accotement, y compris réfections (ml)	11		
Câblage			41 241,48 €
Etude détaillée, y compris convention de servitude (ml)	1 005		
Câblage en 5G10 ² U1000R02V, y compris câble de terre (ml)	1 603		
confection d'une boîte de jonction souterraine			
Fourniture et pose d'une armoire de commande 2 départs, y compris réalisation du consuel (u)	1		
Dépose luminaire (u)	23		
Dépose prise festive (u)			
Dépose remontée aéro-souterraine (u)			
Dépose câble EP aérien (ml)	753		
Fourniture et pose matériel hors sol			96 083,82 €
Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier cintré GALA Hauteur de feu 8m Entraxe 300x300 avec luminaire MOANA - 4BLS12 - 2700K C12 (optique suivant étude d'éclairage) et pointe Lumineuse à Led 387 (600) RAL 29770 (gris chiné)	31	3 001,60 €	93 049,57 €
Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier cylindro conique thermolaqué Hauteur 5m Entraxe 200x200 avec crossette T12 Bras Ø60 S250mm Inclinaison 5° et luminaire MOANA - 2BLS8 - 2700K C12 (optique suivant étude d'éclairage) RAL 29770 (gris chiné)	1	1 314,25 €	1 314,25 €
Fourniture et pose d'ensemble composé d'un candélabre acier cylindro conique thermolaqué Hauteur 6m Entraxe 200x200 avec crosse REVA saillie 50mm 1 Feu 5° et luminaire MOANA - 2BLS8 - 2700K C12 (optique suivant étude d'éclairage) RAL 29770 (gris chiné)	1	1 720,00 €	1 720,00 €
Montant des travaux HT			170 087,70 €
Montant des travaux avec actualisation estimé HT (5%)			178 592,09 €
T.V.A.			35 718,42 €
Montant des travaux TTC			214 310,51 €
Maîtrise d'œuvre (5% des travaux) - non assujettie à la TVA			8 929,60 €
Montant de la prestation y compris la maîtrise d'œuvre TTC			223 240,11 €



Projet

Matériel proposé selon ce devis :

Candélabre (mât + lanterne)

Ensemble MOANA

LUMINAIRE

Moana

MÂT

Gala

9 m

COULEUR

Gris 2900 sablé

8 m



Récapitulatif financier et aide du Te61

	Montant prévisionnel à budgeter Travaux + Maitrise d'œuvre	Aide du Te61 récupérée par la collectivité sur les travaux (hors maitrise d'œuvre)		Total reste à charge collectivité
Eclairage Public (avec TVA)	223 240,11 €	71 436,84 €	40% du HT	151 803,27 €

4 - CONTRIBUTION :

Les études et les travaux seront réalisés conformément aux descriptifs acceptés par la collectivité.

5 - LANCEMENT DES TRAVAUX :

Date prévisionnelle de commencement des travaux : Octobre 2024

6 - MODALITÉS FINANCIÈRES :

La durée de validité du présent devis est de 6 mois.

A réception des travaux, le Te61 établira les titres de recette de la totalité du chantier à l'attention de la collectivité, ainsi qu'un mandat correspondant à la subvention allouée.

En cas de travaux supplémentaires ou modification de projet, une nouvelle convention sera établie à la collectivité.

7 - COMMUNICATION :

Tous les documents de communication où l'objet de ce dossier est évoqué doivent être approuvés par le service de communication du Te61. En fin de chantier, la collectivité s'engage à organiser une réception de chantier en accord avec le service de communication du Te61 afin de valoriser l'opération.

Fait en deux exemplaires à, le

Pour la collectivité,
Le Maire
Sylvie THIEULENT

Pour le Te61,
Le Président,
Philippe AUVRAY